

工 事 費 内 訳 書

工事番号：なし

工 事 名：鹿島高等学校 化学室空調設備設置・特別教室棟3階空調電源設置・書道室分電盤電源切替工事

業 者 名

代表者名

科 目	単 位	金 額	摘 要
1 化学室空調設備設置工事	1 式	円	
2 特別教室棟3階空調電源設置工事	1 式	円	
3 書道室分電盤電源切替工事	1 式	円	
4 労務費	1 式	円	
5 雑材消費費	1 式	円	
6 諸経費	1 式	円	
7 法定福利費	1 式	円	
8 消費税及び地方消費税	10%	円	
合計（工事価格）		円	

※2頁目以降に、別添工事明細書に基づき作成したものを添付してください

鹿島高等学校 化学室空調設備設置・特別教室3階空調電源設置・書道室分電盤電源切替工事 工事費明細書

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 化学室空調設備設置工事						
【化学室空調設備】						
ルームエアコン 壁掛け	9.0kw グリーン購入法適合品	2	台			
冷媒用被覆銅管	6.35×12.7	42	m			
同上支持金物		1	式			
エアコン用ドレンホース	DSH-14	20	m			
エアコン配管用化粧カバー	W75mm	8	本			
エアコン配管用化粧カバー 継手類	W75mm	13	組			
室内外操作線	EM-EEF2.0-3C	42	m			
二段置様架台	C-WJ-LH2	1	基			
アルミパネル設置工		1	箇所			
冷媒配管圧力試験		1	式			
試運転調整費		1	式			
高所作業車	15m級	1	式			
小 計						

名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【化学室電気配線設備】						
EMケーブル	EM-EEF2.0-3C	100	m			
メタルモールジング	A型 1.8m	2	本			
コーナーボックス	A型	2	個			
スイッチボックス	A型	2	個			
ブッシング		4	個			
埋込コンセント	2P15A, 20A兼用ET付(250V)	2	個			
配線用遮断器	NFB2P2E20A	1	個			
ダイヤモンドコア貫通費		1	箇所			
区間貫通費		1	式			
小 計						

名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 特別教室棟3階空調電源工事						
EMトリプレックス形ケーブル	EM-CET 22°	100	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	72	m			
電線管付属品		1	式			
金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	2	m			
電線管付属品		1	式			
ノーマルベンド	HIVE 36mm	2	個			
2号コネクタ	HIVE 36mm	2	個			
防水アングルコネクタ	38mm(厚鋼用)金属性可とう電線管用	2	個			
ワールドダクターチャンネル	S-D1(40×30×2500mm)	4	本			
ダクタークリップ	S-DC36 SUS製	30	個			
ステンレス製プルボックス(防水 端子付)	200×200×200mm	1	個			
空調電源盤(プラスチック製 蓋付)	主幹3P60A 分岐20A×6L	1	面			
小 計						

名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 書道室分電盤電源切替工事						
EMトリプレックス形テーブル	EM-CET 22°	45	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	32	m			
電線管付属品		1	式			
金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	2	m			
電線管付属品		1	式			
ノーマルベンド	HIVE 36mm	2	個			
2号コネクタ	HIVE 36mm	2	個			
防水アングルコネクタ	38mm(厚鋼用)金属性可とう電線管用	2	個			
ワールドダクターチャネル	S-D1(40×30×2500mm)	2	本			
ダクタークリップ	S-DC36 SUS製	10	個			
ステンレス製プルボックス(防水 端子付)	200×200×200mm	1	個			
電灯盤	ELB3P30A NFB2P20A×3+SP×3	1	面			
小 計						