

鹿島高等学校大手門学舎 中講義室空調設備設置工事 工事費明細書

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 空調設備工事						
天井吊型パッケージ型エアコン	三相200V 11.2kw相当	2	台			
ドレンアップメカ		2	台			
冷媒用被覆銅管 ペアコイル(20mm保温)	9.52×15.88mm	30	m			
保温付きドレン管	20mm	4	m			
ドレン管	20mm	14	m			
塩化ビニル管(TS)継手 エルボ	20mm	2	個			
塩化ビニル管(TS)継手 ソケット	20mm	2	個			
エアコン配管用化粧カバー樹脂製 配管用ダクト	φ100mm×L2000mm	10	本			
エアコン配管用化粧カバー樹脂製 ウォールカバー	φ100mm	2	個			
エアコン配管用化粧カバー樹脂製 継手	φ100mm	6	個			
エアコン配管用化粧カバー樹脂製 端末カバー	φ100mm	2	個			
EMケーブル	EM-EEF 2.0-3C	30	m			
EM警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE 0.9-2C	20	m			
メタルモールジング	A型(25.4×11.5×1800)	2	本			
コーナーボックス	A型	2	個			
ブッシング	A型	2	個			
ジョイントカップリング	A型	2	個			

名	称	規	格	数量	単位	単	価	金	額	備	考
コンクリート基礎		1350×750×150		2	箇所						
ダイヤモンドコア貫通費		φ100 厚150～200mm		2	箇所						
高所作業車		10m トラック式		2	日						
雑材消耗品				1	式						
労務費				1	式						
耐圧試験費				1	式						
試運転・調整費				1	式						
小 計											
2	動力設備工事										
ステンレス製プルボックス (防水 端子付)		400×400×300mm		1	個						
ステンレス製プルボックス (防水 端子付)		300×300×200mm		3	個						
開閉器盤		MCCB3P60A、ELB3P30A×2		1	面						
EMトリプレックス形ケーブル		EM-CET 22°		60	m						
EM電線		EM-IE 5.5°		60	m						
EMケーブル		EM-CE 5.5° -4C		30	m						
厚鋼電線管		GP 54mm		45	m						
厚鋼電線管		GP 28mm		25	m						
電線管付属品				1	式						

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	7	m			
金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	5	m			
電線管付属品(プリカ)		1	式			
ワールドダクターチャンネル	S-D1 (40×30×2500mm)	2	本			
ワールドダクターチャンネル	S-D2 (40×45×2500mm)	1	本			
雑材消耗品		1	式			
労務費		1	式			
試験・調整費		1	式			
小 計						
3 諸経費		1	式			
4 法定福利費		1	式			
5 消費税等相当額		1	式			
合 計						